



Приложение к договору №

«УТВЕРЖДАЮ»
Менеджер ЗИФ


Талгат Касымбеков

« 30 » декабря 2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт рудотермических печей участка обжига угольной мелочи ЗИФ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
|-------|---------------------------------------|--|
| 1. | Место выполнения работ | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3. | Подрядчик | Назначается заказчиком |
| 4. | Особые условия | Настоящее ТЗ может быть уточнено, изменено и доработано с учетом предложений Заказчика на стадии согласования проектной и сметной документации. |
| 5 | Характер требуемой работы | Замена огнеупорной футеровки внутри трех рудотермических печей. |
| 6 | Требования к оформлению документов | <ol style="list-style-type: none">1. Предоставить Коммерческое предложение с локальной сметой на ремонт печей.2. Предоставить проект производства работ, календарный график работ. |
| 7 | Характеристика оборудования | <ol style="list-style-type: none">1. Оборудование работает на высоте +4000 м. над уровнем моря.2. Характеристика основных оборудования: Рудотермическая печь №2 Климатическое исполнение – УХЛ4 (ГОСТ 15150) Размер рабочего пространства – 1170ммX2360ммX1170мм Габаритные размеры печи – 2160ммX2860ммX1670мм Футеровка – шамотный кирпич, ША-5 Номинальная температура – 600 °С Рудотермическая печь №3 Климатическое исполнение – УХЛ4 (ГОСТ 15150) Размер рабочего пространства – 1660ммX3060ммX1210мм Габаритные размеры печи – 2460ммX3860ммX2000мм Футеровка – шамотный кирпич, ША-5 Номинальная температура – 600 °С Рудотермическая печь №4 Климатическое исполнение – УХЛ4 (ГОСТ 15150) Размер рабочего пространства – 1660ммX3060ммX1210мм |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>Габаритные размеры печи – 2460ммХ3860ммХ2000мм Футеровка – шамотный кирпич, ША-5 Номинальная температура – 600 °С</p> |
| 6. | Требования к ремонту и качеству работ. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНИП, СанПиН), установленных для данного вида оборудования. |
| 9. | Условия оплаты и сроки выполнения работ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Условия оплаты указать в Договоре 2. Материалы и инструменты для выполнения ремонтных работ предоставляются Исполнителем 3. Проживание и питание в лагере за счет Заказчика 4. Транспортировка сотрудников подрядчика от пересадочного пункта Волна до рудника и назад за счет Заказчика 5. СИЗ обеспечивает Исполнитель |
| 10. | Документы, предоставляемая Заказчиком | <ol style="list-style-type: none"> 1. Паспорт Рудотермическая печь №2 2. Паспорт Рудотермическая печь №3 3. Паспорт Рудотермическая печь №4 4. Отчет об инспекции тех состояния 3-х печей. 5. Фотографии состояния печей. |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ТО ЗИФ

Дюшембиев Т.

30.12.2024

Начальник ПО ЗИФ

Абетеков А.

30.12.2024